



OBČINA TREBNJE
ŽUPAN

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

Tel.: 07 34 81 100

E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

Spletna stran: www.trebnje.si

Datum: 28. 12. 2009

OSKRBA Z VODO V OBČINI TREBNJE

Občina Trebnje kot lastnik objektov in naprav javnega vodovodnega omrežja in investitor vseh novogradenj-investicij in investicijskega vzdrževanja ter Komunala Trebnje kot upravljavec in skrbnik distribucije pitne vode se po najboljših močeh in glede na razpoložljiva sredstva trudita prebivalstvu zagotoviti kar najbolj kvalitetno oskrbo s pitno vodo.

Potem ko smo v lanskem letu zamenjali azbestne cevi v dolžini 2500 m, je sedaj na vrsti rezervoar Pekel in v prihodnje tudi rezervoar Medvedjek in cca 4500 m cevovod, ki so povečini azbestni.

Za prebivalce mesta Trebnje in okoliških naselij oskrbovanih iz centralnega sistema je pomembno, da je Občina Trebnje v sodelovanju s Komunalo Trebnje izpeljala postopek izbire izvajalca del za gradnjo novega rezervoarja VH PEKEL 500 m³, saj se želi povečati razpoložljiva vodna nabira na glavnem (začetnem, uvodnem) vodohranu nad Trebnjem. Obstoječi VH Pekel 200m³ sedaj pokriva direktno visoko cono, posredno preko nižje ležečih vodohranov (VH Cviblje 500m³) pa tudi nizko cono Trebnjega.

Pogodbeni obseg del zajema naslednje:

- izgradnja VH Pekel 500 m³,
- obnova obstoječega VH Pekel 200 m³,
- razdelilni jašek s cevnimi povezavami,
- dostopna pot,
- elektro dela,

v skupni vrednosti 327.922,44 EUR po ponudbeni ceni izbranega izvajalca Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o., Gasilska c. 5, Grosuplje

V preteklosti je bilo mnogo naporov vloženih v zagotavljanje oskrbe z vodo na celotnem območju občine, v zadnjem obdobju pa so raziskave pokazale, da je celoten osrednji (Trebanjski) sistem precej načet in dotrajan ter kot takšen potreben večjih posodobitev in investicijsko vzdrževalnih del. Investicijsko vzdrževalna dela so se izvajala v pod okriljem in vodstvom Komunale Trebnje in tako je v zadnjem obdobju modernizirano samo črpališče v Radanji vasi, izdelane so vrtine v dolini Bratnice (nov vodni vir) in poteka vsakoletno načrtovana zamenjava dotrajanih salonitnih in PVC cevi, dograjeni pa so tudi novi cevovodi do naselij in zaselkov, ki niso imela ustrezne oskrbe. Dela potekajo čedalje bolj načrtovano in poskušamo jih usklajevati z drugimi investicijami v komunalna omrežja ter s tem znižati stroške, predvsem pa zagotoviti ustrezno kvaliteto in kar najboljši učinek. Zaradi navedenega so v prihodnjem obdobju načrtovane pomembne večje investicije, ki bodo zagotovile dolgoročno kvalitetno oskrbo z vodo. Že

v prihodnjem letu je načrtovana gradnja dveh vodohranov-VH v velikosti vsak po 500 m³ (Medvedje in Pekel) ob tem pa tudi zajetni km zamenjave dotrajanih cevi. Predvsem sta pomembna VH, ki zagotavljata ustrezno akumulacijo vode ob povečani porabi ob t.i. konicah ali interventnih ukrepih. Po dosedanjih izkušnjah vodovodni sistem v konicah deluje na robu zmogljivosti in vsaka okvara (ali drug izredni dogodek kot npr. požar, vzdrževalna dela) na sistemu pomeni resno motno v oskrbi z vodo (ocenjena akumulacija cca 1,5-2 uri).

Vzrok za to stanje ni v premajhni izdatnosti vodnih virov temveč predvsem v že prej navedenih izgubah zaradi dotrajanega salonitnega in PVC cevovoda in premajhnega akumuliranega volumna (vodne nabire) za kritje vršnih konic porabe ali za kritje ob izrednih dogodkih.

Župan Občine Trebnje
Alojzij Kastelic